



OZNACZENIA	ILOŚĆ
1 Armatura preizolowana - zawór odcinający Dn300	2 szt.
2 Kotpak ochronny	2 szt.
3 Pokrywa żelbetowa 1800/625/200mm	1 szt.
4 Pierścień odciążający 1800/1350/200mm	1 szt.
5 Krag żelbetowy ze stopniami 1000/500mm	1 szt.
6 Płyta żelbetowa redukcyjna 2000/1000/200mm	1 szt.
7 Krag żelbetowy ze stopniami 2000/500mm	1 szt.
8 Krag żelbetowy ze stopniami 2000/1000mm	1 szt.
9 Ustabilizowanie kregu betonem B-25	0,015m ³
10 Fundament z bloczków betonowych B-25 2140/250/888mm	2 szt.
11 Podbudowa z betonu B-15 2600/2600/150mm	1 szt.
12 Właz kanatowy ø600mm kLD400 wg PN-EN 124	1 szt.
13 Rura wywiewna ø110 PCV	1 szt.
14 Rura nawiewna ø110 PCV	1 szt.

TECHNIKA SANITARNA
KAZIMIERZ KURKOWSKI
86-300 Grudziądz
ul. Groblewa 15/17
tel./fax +48-56-46-239-65
e-mail: technika.sanitarna@op.pl

Investor: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie Sp. z o.o.**
ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin

Projekt: **BUDOWA SIECI CIEPŁEJ MAGISTRALNEJ Z RUR PREIZOLOWANYCH O ŚREDNICY DN300 W GOSTYNINIE**
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

Adres Inwestycji: **09-500 Gostynin**
dz. nr ew. 4604/6, 4604/5, 4607/6, 4607/7, 4608/5, 4609/2, 4612/2, 4730/8, 2286/3, 2071/1, 2334/2, 2335/2, 2336/1, 2337/3, 2337/9, 2338/2, 2340/1, 2344/2, 2997/3, 2827/1, 2997/2, 2626/3, 2993/1, 361/2, 2183, 2285/6, 361/7 obr. 0001 Gostynin

Etap: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek: **SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ZAWOROWEJ Sz1**

Branża: SANITARNA	Data: 05.2021	Skala: 1:20
Projektant: inż. Kazimierz Kurkowski nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83	Podpis:	
Sprawdzający: inż. Marek Kolečki nr upr. KUP/0135/POOS/06	Podpis:	
Nr umowy: 01/NT/2020	Nr rysunku: SC-10	Rewizja: A