



OZNACZENIA		ILOŚĆ
1	Armatura preizolowana - zawór odcinający z podwójnym odpowietrzeniem/odwodnieniem Dn300/Dn50	2 szt.
2	Kołpak ochronny	6 szt.
3	Pierścień wyrównawczy 600/60mm	1 szt.
4	Pokrywa żelbetowa 1800/625/200mm	1 szt.
5	Pierścień odciążający 1800/1350/200mm	1 szt.
6	Krag żelbetowy ze stopniami 1000/500mm	1 szt.
7	Płyta żelbetowa redukcyjna 2000/1000/200mm	1 szt.
8	Krag żelbetowy ze stopniami 2000/500mm	1 szt.
9	Krag żelbetowy ze stopniami 2000/1000mm	2 szt.
10	Ustabilizowanie kręgu betonem B-25	0,015m ³
11	Fundament z bloczków betonowych B-25 2140/250/888mm	2 szt.
12	Podbudowa z betonu B-15 2600/2600/150mm	1 szt.
13	Właz kanatowy ϕ 600mm kl.D400 wg PN-EN 124	1 szt.
14	Rura wywiewna ϕ 110 PCV	1 szt.
15	Rura nawiewna ϕ 110 PCV	1 szt.

TECHNIKA SANITARNIA
KAZIMIERZ KURKOWSKI
86-300 Grudziądz
ul. Groblewa 15/17
tel./fax +48-56-46-239-65
e-mail: technika.sanitarna@op.pl

Investor: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie Sp. z o.o.**
ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin

Projekt: **BUDOWA SIECI CIEPŁEJ MAGISTRALNEJ Z RUR PREIZOLOWANYCH O ŚREDNICY DN300 W GOSTYNINIE**
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

Adres Inwestycji: **09-500 Gostynin**
dz. nr ew. 4604/6, 4604/5, 4607/6, 4607/7, 4608/5, 4609/2, 4612/2, 4730/8, 2286/3, 2071/1, 2334/2, 2335/2, 2336/1, 2337/3, 2337/9, 2338/2, 2340/1, 2344/2, 2997/3, 2827/1, 2997/2, 2626/3, 2993/1, 361/2, 2183, 2285/6, 361/7 obr. 0001 Gostynin

Etap: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek: **SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ZAWOROWEJ Sz2**

Branża: SANITARNIA	Data: 05.2021	Skala: 1:20
Projektant: inż. Kazimierz Kurkowski nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83	Podpis:	
Sprawdzający: inż. Marek Kolečki nr upr. KUP/0135/POOS/06	Podpis:	
Nr umowy: 01/NT/2020	Nr rysunku: SC-11	Rewizja: A